

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych - tłucznem  
ADRES INWESTYCJI : Gmina Kluczbork  
INWESTOR : Gmina Kluczbork  
ADRES INWESTORA : ul. Katowicka 1  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2014

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
17.03.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. I-VI na całej szerokości jezdni i chodników Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
		75	m <sup>3</sup>	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR AT-06 0104-01	Załadunek tłucznia ładowarką kołową 1,25 m3,	t		
		1000	t	1000.000	
				RAZEM	1000.000
3	KNR AT-06 0108-01 + KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 5 km po drodze o nawierzchni kl. I samochodem o ładowności do 15 t	kurs		
		67	kurs	67.000	
				RAZEM	67.000
4	KNR 2-31 0114-05 analogia	Ułożenie warstwy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm - materiał inwestora	m <sup>2</sup>		
		450	m <sup>2</sup>	450.000	
				RAZEM	450.000
5	KNNR 6 1102-03 kalk. własna	Wzruszenie na gł. 5 cm tylnymi zębami równiarki istniejącej nawierzchni z tłucznia dosypanie tłucznia (materiał inwestora) i przerównanie lemieszem całości drogi. Zagęszczenie mechaniczne warstwy tłucznia.	m <sup>2</sup>		
		3200	m <sup>2</sup>	3200.000	
				RAZEM	3200.000
6	kalk. własna	Dostawa 200 t tłucznia frakcji 0-31,5 mm bazalt lub granit wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem	t		
		200	t	200.000	
				RAZEM	200.000