
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DOJAZDU DO ALTANY ŚMIETNIKOWEJ - IV
ADRES INWESTYCJI : KLUCZBORK UL.KOŚCIELNA
INWESTOR : GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK UL.KATOWICKA 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 67.5	m ³ m ³	 67.500	
				RAZEM	67.500
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (dojazd do altany śmietnikowej) 135	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 135	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000
4	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 135	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.96	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 16	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 135	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PODWÓRZA KOSTKĄ BRUKOWĄ
ADRES INWESTYCJI : KLUCZBORK UL.KOŚCIELNA
INWESTOR : GMINA KLUCZBORK
ADRES INWESTORA : 46-200 KLUCZBORK UL.KATOWICKA 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		82.80	m ³	82.800	
				RAZEM	82.800
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		4	m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		90	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		276	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
5	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		276	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000
6	KNR 2-31 0606-03	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		276	m ²	276.000	
				RAZEM	276.000