

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MIESZKANIE INTERWENCYJNE W RAMACH PROJEKTU  
"SOLIDARNI Z UKRAINĄ - POMOC MIGRANTOM WOJENNYM w  
WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W RAMACH REGIONALNEGO  
PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA  
LATA 2014-2020" - mieszkanie nr 7

ADRES INWESTYCJI: ul.Broniewskiego 5/9, 46-203 Kluczbork

NAZWA INWESTORA: GMINA KLUCZBORK

ADRES INWESTORA: 46-200 KLUCZBORK , ul. Katowicka 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Nina Pieńkowska, Wydział Gospodarki Miejskiej  
Urzędu Miejskiego w Kluczborku

DATA OPRACOWANIA: 13.06.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
13.06.2022

Data zatwierdzenia

**MIESZKANIE INTERWENCYJNE DLA MIGRANTÓW Z UKRAINY**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: MIESZKANIE INTERWENCYJNE DLA MIGRANTÓW Z UKRAINY</b>						
<b>1</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	SST.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			3,19 * 0,8 + 1,5 * 0,8	m2	3,752	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,752</b>
<b>2</b>			<b>ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE</b>			
2 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	SST.1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			5,02	m2	5,020	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,020</b>
3 d.2	KNR 2-02 0925-01	SST.1	Oslony okien folią polietylenową	m2		
			1	m2	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.2	KNR 4-01 1204-08	SST.5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			27,32	m2	27,320	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,320</b>
5 d.2	KNR K-04 0305-01	SST.9	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
			5	m2	5,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
6 d.2	NNRNKB 202 1134-02	SST.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi- powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
			4,304	m2	4,304	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,304</b>
7 d.2	KNR 13-12 0808-02	SST.4	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2		
			(3,19 + 0,6 + 1,59) * 0,8	m2	4,304	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,304</b>
8 d.2	NNRNKB 202 1134-01	SST.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome Krotność = 2	m2		
			5,02	m2	5,020	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,020</b>
9 d.2	NNRNKB 202 1134-02	SST.5	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
			(3,19 + 1,59) * 2 * 2,5 - 1,6	m2	22,300	
					<b>RAZEM</b>	<b>22,300</b>
10 d.2	KNR 13-12 1301-03	SST.5	Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną	m2		
			(3,19 + 1,59) * 2 * 2,5 + 5,02 - 1,6	m2	27,320	
					<b>RAZEM</b>	<b>27,320</b>
<b>3</b>			<b>ROBOTY INSTALACYJNE</b>			
<b>3.1</b>			<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
<b>3.1.1</b>			<b>INSTALACJA GAZOWA</b>			
11 d.3.1.1	analiza indywidualna	SST.11	Skrócenie odcinka podejścia do kuchenki gazowej i zakończenie nowym zaworem	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>3.1.2</b>			<b>INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
12 d.3.1.2	KNR-W 2-15 0207-01	SST.12	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
			2	m	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13 d.3.1.2	KNR-W 2-15 0211-01	SST.12	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
			2	podej.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
14 d.3.1.2	KNR-W 2-15 0218-02	SST.12	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

**MIESZKANIE INTERWENCYJNE DLA MIGRANTÓW Z UKRAINY**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3.1.3</b>			<b>INSTALACJA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ</b>			
15 d.3.1.3	KNR-W 2-15 0133-01	SST.12	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			5	szt.	5,000	
					RAZEM	<b>5,000</b>
<b>3.2</b>			<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
<b>3.2.1</b>			<b>OŚWIETLENIOWA</b>			
16 d.3.2.1	KNR 5-08 0820-01 analogia	SST.10	Kompletowanie opraw oświetleniowych	szt.		
			8	szt.	8,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
17 d.3.2.1	KNNR 5 0301-04	SST.10	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków wstrzeliwanych Krotność = 2	szt.		
			6	szt.	6,000	
					RAZEM	<b>6,000</b>
18 d.3.2.1	KNNR 5 0502-04	SST.10	Oprawa oświetleniowa- w tym lampa sufitowa typu supel w kolorze czarnym 6xE27 LED min. 8W 4000K, dwie oprawy punktowe plafonowe 2xE27 LED min. 8W 4000K, pięć opraw punktowych halogenowych typu oczko min. 5W 4000K	kpl.		
			8	kpl.	8,000	
					RAZEM	<b>8,000</b>
<b>3.2.2</b>			<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD I ROZDZIELNIE</b>			
19 d.3.2.2	KNP 18 0101-06.01	SST.10	Ręczne wykuwanie bruzd w cegle dla przewodów wtykowych	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>
20 d.3.2.2	KNNR 5 0205-01	SST.10	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>
21 d.3.2.2	KNNR 5 0308-05	SST.10	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2- Gniazdo pojedyncze z/u 16A IP44 z przesłoną torów z klapką białą, uszczelka IP44 do ramki pojedyncze, ramka pojedyncza biała	szt.		
			4	szt.	4,000	
					RAZEM	<b>4,000</b>
22 d.3.2.2	KNKRB 5 0902-02	SST.3	Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm	m		
			10	m	10,000	
					RAZEM	<b>10,000</b>